
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gm. Goworowo
ADRES INWESTYCJI : Zaorze
INWESTOR : GMINA GOWOROWO
ADRES INWESTORA : ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo					
1	45231400-9	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OSPRZĘTU I PRZEWODÓW SAMONOŚNYCH TYPU ASXSN LINII NN-0, 4KV			
1	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż haków na słupach strunobetonowych wirowanych typu E	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 d.1 0902-03	Montaż haków na słupach żelbetowych typu ŻN	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ² 0.317	km.prz ew. km.prz ew.		
				0.317	
				RAZEM	0.317
4	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		2	szt.żył	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45231400-9	MONTAŻ OCHRONY ODGROMOWEJ I UZIEMIENI			
5	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż zacisków uziemiających	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.2 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45231400-9	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
7	KNNR 5 d.3 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym typu E	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.3 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie typu ŻN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.3 0203-01	Wciąganie do wysięgników rurowych przewodów kabelkowych i ich podłączenie do linii	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.3 0906-03	Montaż zacisków izolowanych na linii oświetlenia ulicznego i podłączenie przewodów od opraw oświetleniowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo						
1	45231400-9	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OSPRZĘTU I PRZEWODÓW SAMONOŚNYCH TYPU ASXSN LINII NN-0,4KV				
1	KNNR 5 0902-03 d.1	Montaż haków na słupach strunobetonowych wirowanych typu E	szt.	8	0.000	0.00
2	KNNR 5 0902-03 d.1	Montaż haków na słupach żelbetowych typu ŻN	szt.	3	0.000	0.00
3	KNNR 5 0905-01 d.1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ²	km.przew.	0.317	0.000	0.00
4	KNNR 5 1203-05 d.1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	2	0.000	0.00
2	45231400-9	MONTAŻ OCHRONY ODGROMOWEJ I UZIEMIENI				
5	KNNR 5 0906-03 d.2	Montaż zacisków uziemiających	szt.	2	0.000	0.00
6	KNNR 5 0906-03 d.2	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn	szt.	1	0.000	0.00
3	45231400-9	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 d.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym typu E	szt.	2	0.000	0.00
8 d.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie typu ŻN	szt.	1	0.000	0.00
9 d.3	KNNR 5 0203-01	Wciąganie do wysięgników rurowych przewodów kabelkowych i ich podłączenie do linii	szt.	3	0.000	0.00
10 d.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	3	0.000	0.00
11 d.3	KNNR 5 0906-03	Montaż zacisków izolowanych na linii oświetlenia ulicznego i podłączenie przewodów od opraw oświetleniowych	szt.	3	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednos- tkę zł	Udzi- ał pro- cen- towy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OSPRZĘTU I PRZEWODÓW SAMONOŚNYCH TYPU ASXSN LINII NN-0,4KV		0.00				0.00%
2	5 - 6	MONTAŻ OCHRONY ODGROMOWEJ I UZIEMIEN		0.00				0.00%
3	7 - 11	ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ELEMENTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Rabat zasto- sowa- ny
1.	bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO 2	1	3.0000	0.00	0.00	
2.	hak typu SOT-29	szt	8.0000	0.00	0.00	
3.	hak wieszakowy na słup żelbetowy M16x200	szt	3.0000	0.00	0.00	
4.	klamerka COT36	szt	36.0000	0.00	0.00	
5.	końcówka kablowa Al-25mm ²	szt	1.0000	0.00	0.00	
6.	ograniczniki przepięć z zaciskiem do linii izolowanej z przewodem i końcówką kablową ASA-500-10BO+E3+P	szt.	1.0000	0.00	0.00	
7.	Oprawa sodowa WSL-800 70W	kpl	3.0000	0.00	0.00	
8.	przewody aluminiowy izolowane typu AsXSn 2x25mm ²	m	331.0000	0.00	0.00	
9.	przewody kabelkowe typu YDYżo 3x2,5mm ²	m	12.0000	0.00	0.00	
10.	śruba ocynkowana M10x25 z nakrętką, podkładką sprężystą i okrągłą	szt	2.0000	0.00	0.00	
11.	taśma stalowa 25x4 COT37	m	50.4000	0.00	0.00	
12.	Uchw. dyst. z taśmą i klamerka SO 79.6	szt.	2.0000	0.00	0.00	
13.	Uchwyt do wysięgnika na słup wirowany na taśmę W1051	szt	4.0000	0.00	0.00	
14.	uchwyt do wysięgnika UWL-4a	szt	2.0000	0.00	0.00	
15.	uchwyt odciągowy typ Z101	szt	8.0000	0.00	0.00	
16.	uchwyt przelotowy Z204	szt	3.0000	0.00	0.00	
17.	wkładka bezpiecznikowa BiWts 6A	1	3.0000	0.00	0.00	
18.	wysięgniki WL-8 ocynkowany	szt	3.0000	0.00	0.00	
19.	Zacisk obustronnie przebijający izolację Z2061	szt	2.0000	0.00	0.00	
20.	zacisk odgałęźny obustronnie przebijający izolację typ Z2061	szt	3.0000	0.00	0.00	
21.	zaciski uziemiające ST-208	szt.	2.0000	0.00	0.00	
22.	źródło światła SONT 70W	szt	3.0000	0.00	0.00	
23.	materiały pomocnicze	zł			-0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Rabat zastoso- wany
RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	49.5152	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.4914	0.00	0.00
2.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	9.5415	0.00	-0.00
3.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0.4914	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.5531	0.00	-0.00
5.	żuraw samochodowy	m-g	0.4914	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł