

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa kolizji energetycznych związanych z budową drogi gminnej (dz. nr 577, nr 355) w m. Kruszewo, gm. Goworowo</b>					
1		CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1.1		<b>Demontaże</b>			
1	SST D	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
d.1.	01.03.02				
1		341+8	m	349.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.000</b>
1.2		<b>Montaże</b>			
2	SST D	Usługa geodezyjna	szt		
d.1.	01.03.02				
2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	SST D	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	01.03.02				
2		341*0.4*0.8	m <sup>3</sup>	109.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.120</b>
4	SST D	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1.	01.03.02				
2		341*0.4*0.6	m <sup>3</sup>	81.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.840</b>
5	SST D	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
d.1.	01.03.02	Krotność = 2			
2		341	m	341.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>341.000</b>
6	SST D	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS4x120 istniejący	m		
d.1.	01.03.02				
2		36+29	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
7	SST D	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS4x120 istniejący	m		
d.1.	01.03.02				
2		341-65	m	276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
8	SST D	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1.	01.03.02				
2		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.3		<b>Montaże - roboty dodatkowe, w przypadku zbyt krótkich zapasów istniejącego kabla</b>			
9	SST D	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS4x120	m		
d.1.	01.03.02				
3		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	SST D	Główce małogabarytowe na kablach 3-żyłowych o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> na napięcie do 30 kV - mufa	szt.		
d.1.	01.03.02				
3	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>