

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 94) w msc. Pasieki-Józefowo, gmina Goworowo (0+000,00 do 0+265,56)</b>					
1		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 94) w msc. Pasieki-Józefowo, gmina Goworowo (0+000,00 do 0+265,56)			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  0.266	km		
			km	0.266	
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek  42/0.1	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>0.266</b>
			m <sup>2</sup>	420.000	
3	KNR 4-01 d.1. 0108-05 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  42	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
			m <sup>3</sup>	42.000	
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
4	KNR 2-31 d.1. 0803-01 2 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm  49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.000	
5	KNR 2-01 d.1. 0105-07 2 analogia	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)  1	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
			szt.	1.000	
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-01 d.1. 0215-05 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.I-II  14	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	14.000	
7	KNR 2-01 d.1. 0301-01 3 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)  3	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
			m <sup>3</sup>	3.000	
8	KNR 2-01 d.1. 0202-01 3 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 5 km - dokop gruntu  51	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
			m <sup>3</sup>	51.000	
9	KNR 2-01 d.1. 0314-04 3	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-II)  51	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
			m <sup>3</sup>	51.000	
<b>1.4</b>		<b>KORYTOWANIE, PROFILOWANIE</b>		<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
10	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm  474	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	474.000	
11	KNR 4-01 d.1. 0108-05 4 0108-08 analogia	Wywóz gruntu z profilowania samochodami samowładoczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  22	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>474.000</b>
			m <sup>3</sup>	22.000	
<b>1.5</b>		<b>JEZDNIA, ZJAZDY</b>		<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
12	KNR 2-31 d.1. 0114-07 5 analogia	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C50/3, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie średnia grub. 9cm  798	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	798.000	
13	KNR 2-31 d.1. 0114-05 5 0114-06	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/3, 0/31,5mm i kruszywa z rozbiórki istniejącej nawierzchni, stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm  170	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>798.000</b>
			m <sup>2</sup>	170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.1. 0310-05 5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
		919	m <sup>2</sup>	919.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>919.000</b>
15	KNR 2-31 d.1. 0310-01 5 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70- grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		941	m <sup>2</sup>	941.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>941.000</b>
16	KNR 2-31 d.1. 1004-07 5	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		1935	m <sup>2</sup>	1935.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1935.000</b>
17	KNR 2-31 d.1. 1004-06 5	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		941	m <sup>2</sup>	941.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>941.000</b>
18	KNR 2-31 d.1. 0106-03 5 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		220	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>1.6</b>		<b>POBOCZE</b>			
19	KNR 2-31 d.1. 0114-07 6 0114-08 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5mm grub. 10cm	m <sup>2</sup>		
		254	m <sup>2</sup>	254.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.000</b>
<b>1.7</b>		<b>REGULACJA WYSOKOŚCIOWA I INNE ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
20	KNR 2-31 d.1. 1406-04 7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>