

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa drogi gminnej (dz. nr 639/201, nr 326 ) w miejscowości Jurgi, gmina Goworowo</b>					
1		<b>Budowa drogi gminnej (dz. nr 639/201, nr 326 ) w miejscowości Jurgi, gmina Goworowo</b>			
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  0,241	km  km	  0,241	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,241</b>
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek  180/0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0108-05 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  180	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
4	KNR 2-01 d.1. 0109-02 1 analogia	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości oraz wycięcie gałęzi nad projektowaną jezdnią  0,01	ha  ha	  0,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,010</b>
1.2		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
5	KNR 2-31 d.1. 0803-01 2 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm  69	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
6	KNR AT-03 d.1. 0101-02 2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  20	m  m	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.3		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
7	KNR 2-01 d.1. 0215-05 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II  160	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
8	KNR 2-01 d.1. 0301-01 3 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)  20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNR 2-01 d.1. 0202-01 3 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - dokop gruntu 111	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
10	KNR 2-01 d.1. 0314-04 3	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem sypcharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-II)  111	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
1.4		<b>KORYTOWANIE</b>			
11	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm  1640	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1640.000</b>
1.5		<b>JEZDNIA, ZJAZDY</b>			
12	KNR 2-31 d.1. 0114-05 5 0114-06	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/3, 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm  1313	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1313.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1313.000</b>
13	KNR 2-31 d.1. 0310-05 5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm  1269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1269.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1269.000</b>
14	KNR 2-31 d.1. 0310-01 5 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70- grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1289	m <sup>2</sup>	1289.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1289.000</b>
15	KNR 2-31 d.1. 1004-07 5	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		2602	m <sup>2</sup>	2602.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2602.000</b>
16	KNR 2-31 d.1. 1004-06 5	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		1289	m <sup>2</sup>	1289.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1289.000</b>
<b>1.6</b>		<b>POBOCZE</b>			
17	KNR 2-31 d.1. 0114-07 6 0114-08 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5mm grub. 10cm	m <sup>2</sup>		
		371	m <sup>2</sup>	371.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>371.000</b>
<b>1.7</b>		<b>INŻYNIERIA RUCHU</b>			
18	KNR 2-31 d.1. 0702-02 7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 2-31 d.1. 0703-01 7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>