

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. Przed m.	Ilość
1	Przebudowa drogi gminnej Lipianka - Damięty - Bobin od km 4+892,91 do km 6+322,72, gmina Goworowo			
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1430
1.2	ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-03	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy powyżej 25cm	szt	5
3 d.1.2	KNR 2-01 0103-02	Wycinka i karczowanie drzew o średnicy od 15cm do 25cm	szt	21
4 d.1.2	KNNR 1 0102-05	Wycinka i karczowanie krzewów i drobnych drzew	m ²	650
1.3	ROBOTY ZIEMNE			
5 d.1.3		Oczyszczenie rowów z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m	2860
1.4	PROFILOWANIE			
6 d.1.4	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie podłoża	m ²	7542
1.5	JEZDNIA			
7 d.1.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego C _{50/30} , 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm po zagęszczeniu	m ²	7542
8 d.1.5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3cm	m ²	7170
9 d.1.5	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 3cm	m ²	7256
10 d.1.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem	m ²	14790
11 d.1.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²	7256
1.6	POBOCZE			
12 d.1.6		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym obustronnie grub. 10cm	m ²	2860
1.7	INŻYNIERIA RUCHU			
13 d.1.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70mm	szt.	7
14 d.1.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.	9