

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 326) w msc. Jurgi, gmina Goworowo					
1		Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 326) w msc. Jurgi, gmina Goworowo			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.67	km km	 1.670	 1.670
				RAZEM	1.670
2	KNR 2-01 d.1. 0126-01 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 38/0.15	m ² m ²	 253.333	 253.333
				RAZEM	253.333
3	KNR 4-01 d.1. 0108-05 1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 38	m ³ m ³	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR AT-03 d.1. 0101-02 2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 13	m m	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
1.3		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01 d.1. 0215-05 3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 26	m ³ m ³	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
6	KNR 2-01 d.1. 0301-01 3 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II) 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.4		KORYTOWANIE			
7	KNR 2-31 d.1. 0101-01 4 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm - BEZ WYWOZU ZIEMI 1779	m ² m ²	 1779.000	 1779.000
				RAZEM	1779.000
1.5		JEZDNIA, ZJAZDY			
8	KNR 2-31 d.1. 0114-07 5 0114-08 analogia	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego C50/3, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. min 10cm 6116	m ² m ²	 6116.000	 6116.000
				RAZEM	6116.000
9	KNR 2-31 d.1. 0114-05 5 0114-06	Podbudowa kruszywa łamanego C50/30, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm 110	m ² m ²	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
10	KNR 2-31 d.1. 0310-05 5 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm 5920	m ² m ²	 5920.000	 5920.000
				RAZEM	5920.000
11	KNR 2-31 d.1. 0310-01 5 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70- grubość po zagęszcz. 5 cm 6054	m ² m ²	 6054.000	 6054.000
				RAZEM	6054.000
12	KNR 2-31 d.1. 1004-07 5	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem 11974	m ² m ²	 11974.000	 11974.000
				RAZEM	11974.000
13	KNR 2-31 d.1. 1004-06 5	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 6054	m ² m ²	 6054.000	 6054.000
				RAZEM	6054.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0106-03				
5	0106-04	120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
1.6		POBOCZE			
15	KNR 2-31	Pobocze z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31, 5mm grub. 10cm	m ²		
d.1.	0114-07				
6	0114-08	1660	m ²	1660.000	
	analogia				
				RAZEM	1660.000
1.7		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA I INNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1.	1406-04				
7		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000